

FORMULAR F1

Obiectiv :
LISTA DE DEVIZE

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12C BLAJENI-COTONU VULCAN
DIN COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA (TRANSA 1)

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 Lista de Devize		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :
LUCRARI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12C BLAJENI-COTONU VULCAN DIN COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea lei
1		2		3
4.1		Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.1		Terasamente sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		
		61 TERASAMENTE		
		62 STRUCTURA RUTIERA		
		63 SANT BETONAT 1506 M		
		65 PODETE D=500 MM, L=6.00 M, -6 BUC		
4.1.2		Rezistenita		
4.1.3		Arhitectura		
4.1.4		Instalatii		
		4.1.4.1 Instalatii electrice		
		4.1.4.2 Instalatii sanitare		
		4.1.4.3 Instalatii termice		
		TOTAL I		
4.2		Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
		Procurare		
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5		Dotari		
4.6		Active necorporale		
		TOTAL III		
6.2		Probe tehnologice si teste		
		TOTAL IV		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant

**INFRA
VIALIS
SRL.**

SOCIETATEA COMERCIALA
Județul Hunedoara

Obiectivul: 0130 000000130 LUCRARI
Obiectul: 0006 6 MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC
12C BLAJENI-COTONU VULCAN DIN
COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz 61 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0131

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSC02D1 100 MC. 18.900
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 TRA01A05P TONA 3402.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 TSC03C1 [1] 100 MC. 1.200
SAPAT.MEC.CU EXC. CU PICON IN PAM.CU
UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3

004 TRA01A05 TONA 192.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Obiectivul: 0130 000000130 LUCRARI

Obiectul: 0006 6 MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC

12C BLAJENI-COTONU VULCAN DIN

COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz 62 STRUCTURA RUTIERA

Categoria de lucrari: 0131

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
003 DA06B1	M.C.	2153.700			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC					
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI					
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					

=====

004 TRA01A25 TONA 4800.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

Obiectivul: 0130 000000130 LUCRARI

Obiectul: 0006 6 MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC

12C BLAJENI-COTONU VULCAN DIN

COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz 63 SANT BETONAT 1506 M

Categoria de lucrari: 0131

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC02D1	100 MC.	4.520			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39					
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.					
2					

=====

002 TRA01A05P TONA 813.600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



```

=====
Obiectivul: 0130 000000130 LUCRARI
Obiectul: 0006 6 MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC
12C BLAJENI-COTONU VULCAN DIN
COMUNA BUCES JUDET HUNEDOARA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz 65 PODETE D=500 MM, L=6.00 M, -6 BUC

```

Categoria de lucrari: 0131

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====

```

```

001 TSC02D1 100 MC. 2.270
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

```

```

002 TSA02G1 M.C. 25.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

```

```

003 TRI1AA01C1 TONA 45.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

```

```

004 TRA01A05P TONA 453.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

```

```

005 TSD16B1 M.C. 3.900
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

```

```

006 TRA01A25 TONA 8.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

```

```

007 PB02A1 M.C. 4.560
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

```

```

007 2100995 M.C. 4.596
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

```

```

008 TRA06A25 TONA 11.030
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

```

=====

009	PI06A1	BUC.	6.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF			
010	3064902	ML.	36.000
TUB CORUGAT PE SN 8 DN 500			
011	TRA02A25	TONA	0.450
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			
012	PC02A1	MP.	231.600
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			
013	PB02A1	M.C.	9.600
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL			
013	2100995	M.C.	9.677
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)			
014	TRA06A25	TONA	23.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			
015	PB02A1	M.C.	8.280
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL			
015	2100995	M.C.	8.346
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)			
016	TRA06A25	TONA	20.030
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			
017	PB06A1	M.C.	38.580
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL			
017	2100999	M.C.	38.889
BETON DE CIMENT C30/37			
018	TRA06A25	TONA	93.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			
019	PB06A1	M.C.	3.420
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL			

```

=====
019 2100999          M.C.          3.447
BETON DE CIMENT C30/37

020 TRA06A25          TONA          8.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

021 PD01A1           KG           254.700
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIARE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

022 CZ0302E1          KG           254.700
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

023 TRA02A25          TONA          0.260
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

024 PB06A1           M.C.          13.500
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

024 2100999          M.C.          13.608
BETON DE CIMENT C30/37

025 TRA06A25          TONA          32.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

026 IFB09D4           MP.          30.480
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA

027 TRA01A25          TONA          8.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

028 PB06A1           M.C.          5.400
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

028 2100995          M.C.          5.443
BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622)

029 TRA06A25          TONA          13.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

```

=====

030	PB02A1	M.C.	1.200
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

030	2100999	M.C.	1.210
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT C30/37

031	TRA06A25	TONA	2.900
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

